

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Oprava cesty Chodeč, Velešín	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita: Chodeč, Velešín	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek: 25
JKSO:	Zpracoval:	Datum: 14.09.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky 756 664,51 Montáž 481 010,09	Práce přesčas Bez pevné podl.		0,00 0,00	Zařízení stavenišť Mimostav. doprava 0,00 0,00	0,00 0,00
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka Vedlejší náklady		0,00 0,00	Uzemní vlivy Provozní vlivy 0,00 0,00	0,00 0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00				Ostatní NUS z rozpočtu 0,00 0,00	0,00 0,00
Ostatní materiál	0,00					
Přesun hmot a sutí	190 810,16					
ZRN celkem	1 428 484,76	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	1 428 484,76
	DPH 15%
	DPH 21%
	299 981,80
	Celkem bez DPH
	1 428 484,76
	Celkem včetně DPH
	1 728 466,56

Projektant	Zhotovitel
 26.8.2021	Datum, razítko a podpis
Datum, razítko a podpis Poznámka: ULINADLZ 0711	Datum, razítko a podpis

Renová nabídka obsahuje výkop a zpevnění krajnice v šíři 300 mm a osazení silničních obrubníků po obou stranách a doasfaltování pruhu šířky 300 mm k obrubám.

Dále cenová nabídka obsahuje opravu stávající komunikace obrusnou asfaltovou vrstvou v tl. 5 cm. Dle mapových podkladů a zaměření na místě je uvažováno 875 m² obrusné asfaltové plochy komunikace.

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava cesty Chodeč, Velešín	Objednatel:	
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:	Chodeč, Velešín	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	14.09.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	1	Přípravné práce	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	118 265,00	118 265,00	192,50
	12	Zemní práce	0,00	140 543,00	140 543,00	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	25 194,00	25 194,00	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací	256 934,28	70 321,82	327 256,10	543,33
	57	Kryty pozemních komunikací	342 643,03	31 419,47	374 062,50	118,36
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	157 087,19	60 766,81	217 854,00	133,09
	99	Přesun hmot	0,00	61 681,16	61 681,16	0,00
	S	Přesuny suti	0,00	129 129,00	129 129,00	0,00
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00

Celkem:

1 428 484,76

Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:								
oprava cesty Chodeč, Velešín		Začátek výstavby		Projektant:								
Chodeč, Velešín		Konec výstavby:		Zhotovitel:								
JKSO:		Zpracováno dne: 14.09.2020		Zpracoval:								
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
1			1				12 500,00				0,00	
1	00002VD		Výpravné práce	kpl	1,00	5 000,00	0,00	12 500,00			0,00	0,00
2	00002VD		Dopravné inženýrské sítě	kpl	1,00	7 500,00	0,00	5 000,00			0,00	0,00
3	113151219R00		11 Přípravné a přídržné práce				0,00	7 500,00			0,00	0,00
3	113151219R00		Fréz. živič. krytí nad 500 m ² , bez překážek, tl. 10 cm	m ²	875,00	135,16	0,00	118 265,00			0,22	192,50
4	132201110R00		12 Zaměrní práce				0,00	118 265,00			0,00	192,50
4	132201110R00		Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m ³ , STROJNĚ	m ³	98,80	495,00	0,00	140 543,00			0,00	0,00
5	132201119R00		0,5*0,4*249 rozšíření krajnice pro obrubníky		49,80		0,00	48 906,00			0,00	0,00
5	132201119R00		0,5*0,4*245 rozšíření krajnice pro obrubníky		49,00		0,00	48 906,00			0,00	0,00
6	167101101R00		Příp. za lepivost, hloubení rýh 60 cm, hor. 3, STROJNĚ	m ³	98,80	100,00	0,00	9 880,00			0,00	0,00
7	162701105R00		Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m ³	m ³	98,80	265,00	0,00	26 182,00			0,00	0,00
8	171201201R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m ³	98,80	267,00	0,00	26 379,60			0,00	0,00
9	199000005R00		Uložení sypání na skl.-sypacína na výšku přes 2m	m ³	98,80	16,50	0,00	1 630,20			0,00	0,00
9	199000005R00		Poplatek za skládku zeminy 1 - 4	t	177,84	185,00	0,00	27 565,20			0,00	0,00
9	199000005R00		88,87,8		177,84			27 565,20			0,00	0,00
10	182201101R00		18 Povrchové úpravy terénu	m ²	494,00	31,00	0,00	25 194,00			0,00	0,00
10	182201101R00		Svahování násypů		494,00		0,00	25 194,00			0,00	0,00
10	182201101R00		(249+245)*1 závěrečné teréni úpravy krajnice				0,00	25 194,00			0,00	0,00
11	564831111R00		Podkladní vrstvy komunikací	m ²	875,00	131,00	256 934,28	70 321,82	327 256,10		0,29	543,33
12	564851111R00		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m ²	197,60	182,50	97 484,31	17 140,69	114 625,00		0,38	252,00
12	564851111R00		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m ²	197,60	182,50	31 141,96	4 920,04	36 062,00		0,38	74,69
12	564851111R00		(249+245)*0,4 podklad pod obrubníky					4 920,04				
13	564871111R00		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m ²	148,20	271,00	35 482,32	4 679,98	40 162,20		0,55	81,70
13	564871111R00		(249+245)*0,3 podklad pod prah u obrubníků					4 679,98				
14	565131111R00		Podklad z obal kámen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m ²	148,20	392,00	32 926,29	25 168,11	58 094,40		0,13	19,54
14	565131111R00		(249+245)*0,3 Asfaltování příhu kolem obrubníků - podklad					25 168,11				
15	565131111R00		Dorovnání nerovnosti podkladu obalovaným kamenivem v tl. 1 cm	m ²	875,00	89,50	59 899,40	18 413,10	78 312,50		0,13	115,40
16	577112124R00		Kryty pozemních komunikací	m ²	875,00	405,00	342 643,03	31 419,47	374 062,50		0,13	118,36
16	577112124R00		375 obrusná vrstva asfaltu				325 563,32	28 791,68	354 375,00		0,13	113,45
17	573111111R00		Postřik živičný spojovací	m ²	875,00	22,50	17 059,72	2 627,78	19 687,50		0,01	4,91
17	573111111R00		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				157 087,19	60 766,81	217 854,00		0,27	133,09
18	917862111R02		Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 - včetně obrubníku H 25 1000/150/250	m	494,00	441,00	157 087,19	60 766,81	217 854,00		0,27	133,09
18	917862111R02		249+245		494,00			60 766,81	217 854,00		0,27	133,09
19	992251111R00		Přesun hmot	t	422,47	146,00	0,00	61 681,16	61 681,16		0,00	0,00
19	992251111R00		Přesun hmot		422,47		0,00	61 681,16	61 681,16		0,00	0,00
19	992251111R00		175,9327+113,4525+133,0885					61 681,16	61 681,16		0,00	0,00
20	979086112R00		Přesuny sutí	t	192,50	141,00	0,00	129 129,00	129 129,00		0,00	0,00
20	979086112R00		Nakládání sutí a vyloučení hmot - strojně				0,00	129 129,00	129 129,00		0,00	0,00
21	979081111R00		Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	192,50	227,00	0,00	27 142,50	27 142,50		0,00	0,00
22	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 732,50	15,20	0,00	43 697,50	43 697,50		0,00	0,00
22	979081121R00		192,5*9		1 732,50		0,00	26 334,00	26 334,00		0,00	0,00
23	979083111R00		Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	192,50	11,00	0,00	2 117,50	2 117,50		0,00	0,00
24	979990103R00		Poplatek za skládku sutí	t	192,50	155,00	0,00	29 837,50	29 837,50		0,00	0,00
24	979990103R00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	22 000,00	22 000,00		0,00	0,00
25	00002VD		Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00		0,00	0,00
Celkem:									1 428 484,76			

Poznamka
CENA BEZ DPH

Cenová nabídka obsahuje výkop a zpevnění krajnice v šířce 300 mm a osazení silničních obrubníků po obou stranách a doasfaltování pruhu šířky 300 mm k obruběm
Dále cenová nabídka obsahuje opravu stávající komunikace obrusnou asfaltovou vrstvou v tl. 5 cm. Díle maspových podkladů a zarměření na místě je uvažováno 875 m² obrusně asfaltové plochy komunikace.

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Oprava zpevněných ploch - Hasičárna Velešín	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita: Velešín	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek: 35
JKSO:	Zpracoval:	Datum: 12.11.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 281 173,63	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 412 171,44	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 4 357,81	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž 1 938,44			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	109 557,93				
ZRN celkem	809 199,25	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	809 199,25
Celkem bez DPH	0,00
Celkem včetně DPH	809 199,25
	169 931,84
	979 131,09

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis <small>Poznámka: CENA BEZ DPH</small>	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: **Oprava zpevněných ploch - Hasičárna Velešín**

Objednatel:

Druh stavby:

Projektant:

Lokalita: **Velešín**

Zhotovitel:

Zpracoval:

Zpracováno dne:

12.11.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	185 187,45	185 187,45	142,98
	12	Zemní práce	0,00	67 792,95	67 792,95	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	10 755,68	10 755,68	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací	69 139,62	20 724,63	89 864,25	69,93
	57	Kryty pozemních komunikací živičné	143 658,17	76 616,83	220 275,00	58,62
	59	Kryty pozemních komunikací dlažďených	8 545,58	17 874,42	26 420,00	4,96
	63	Okapový chodník	4 298,39	1 325,11	5 623,50	2,76
	711	Izolace proti vodě	4 357,81	1 938,44	6 296,25	0,02
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	2 976,17	5 819,83	8 796,00	1,30
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	52 555,69	26 074,55	78 630,24	28,20
	99	Přesun hmot	0,00	24 205,34	24 205,34	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	85 352,59	85 352,59	0,00
Celkem:					809 199,25	

Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:							
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:							
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:							
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:							
		12.11.2020									
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Genová soustava
	1	113202111R00	Výhrání obrub obrubníků silničních z betonové plochy 22+6+2+2+3+3+4+3+2+13+4+4+70	m	78,00	129,00	0,00	185 187,45	0,27	142,98	21,06 RTS I / 2020
	2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 4*2,5+13*4 část chodníku a parkingu, bude znovu použito	m2	62,00	79,65	0,00	4 938,30	0,23	13,95	RTS I / 2020
	3	R979054441R00	Očištění výbor, zámkové dlažby s výplní kamen, těženým 4*2,5+13*4 uchování pro zpětné použití	m2	62,00	58,50	0,00	3 627,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	4	R1	Výčištění dilatačních spár na stávajícím betonovém povrchu	m	100,00	32,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	
	5	R2	Očištění stávající betonové plochy	m2	348,00	15,25	0,00	5 307,00	0,00	0,00	
	6	113153119R00	Fréz.beton.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	348,00	358,00	0,00	124 584,00	0,22	76,56	RTS I / 2020
	7	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm 450-348	m2	102,00	182,00	0,00	18 564,00	0,22	22,44	RTS I / 2020
	8	113109325R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.25 cm (13+10)*0,65 pro okapový chodník	m2	14,95	997,00	0,00	14 905,15	0,60	8,97	RTS I / 2020
	9	122201101R00	Zemní práce Odkopávky nezařazené v hor. 3 do 100 m3 57*1,5*0,6 Odkopávky kolem obrubníků	m3	51,30	429,00	0,00	67 792,95	0,00	0,00	
	10	122201108R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	51,30	65,00	0,00	3 334,50	0,00	0,00	RTS I / 2020
	11	167101101R00	Nakládání vykopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	51,30	265,00	0,00	13 594,50	0,00	0,00	RTS I / 2020
	12	162701105R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	51,30	267,00	0,00	13 697,10	0,00	0,00	RTS I / 2020
	13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	51,30	16,50	0,00	846,45	0,00	0,00	RTS I / 2020
	14	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 51,3*1,8	t	92,34	155,00	0,00	14 312,70	0,00	0,00	RTS I / 2020
	15	181101111R00	Povrchové úpravy terénu Uvedení travnatých ploch do původního stavu - závěrečné terénní úpravy 105*1,5 uvedení trav. ploch do pův. stavu	m2	157,50	66,29	0,00	10 755,68	0,00	0,00	RTS I / 2020
	16	565131111R00	Podkladní vrstvy komunikací 450 vyrovnávka nerovnosti před asfaltováním	m2	450,00	189,00	69 139,62	20 724,63	0,13	69,83	RTS I / 2020
	17	564831111R00	Podklad pod obrubníky ze šterfkordit po zhutnění tousečky 10 cm 105*0,35 podklad pod obrubníky	m2	36,75	131,00	4 094,34	719,91	0,29	10,58	RTS I / 2020
	18	57112114RT2	Kryty pozemních komunikací živěním	m2	450,00	467,00	143 858,17	76 616,83	0,13	58,62	RTS I / 2020
	19	573211111R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm Postřik živčiny spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	450,00	22,50	9 344,17	75 836,00	0,00	58,35	RTS I / 2020
	20	596215021R00	Kryty pozemních komunikací dlažebných Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm - zpětné použití stávající dlažby 4*2,5 přeskládání části chodníku	m2	10,00	285,00	8 545,88	17 874,42	0,07	4,96	RTS I / 2020
	21	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm - zpětné použití stávající dlažby 13*4 přeskládání části parkingu	m2	52,00	299,00	2 270,17	13 277,83	0,07	3,84	RTS I / 2020
	22	599141111R00	Vypínání spár živčinnou zálitkou 22+6+2+2+3+3+4+3+2+4+4+10+4+13+10+13 spárny kolem obrubníků	m	105,00	76,40	5 837,33	2 184,67	0,00	0,38	RTS I / 2020
	23	639571215R00	Okapový chodník Kácírek pro okapový chodník tl. 150 mm (13+10)*0,5 okapový chodník kolem budovy	m2	11,50	489,00	4 298,39	1 325,11	0,24	2,76	RTS I / 2020
	711		Izolace proti vodě		11,50		4 298,39	1 325,11		2,76	RTS I / 2020
							4 357,81	1 938,44		6 296,25	0,02

24	711823121RT6	Montáž nové fólie svíse - včetně dodávky fólie (13+10)*0,75 okapový chodník kolem budovy	m2	17,25	365,00	4 357,81	1 938,44	6 296,25	0,00	0,02	RTS I / 2020
25	899231111R00	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení		17,25		2 976,17	5 819,83	8 796,00		1,30	
		Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení míže - stávající vpusť	kus	3,00	2 932,00	2 976,17	5 819,83	8 796,00	0,43	1,30	RTS I / 2020
	91	3 úprava stávajících vpusť		3,00							
26	917862111R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích				52 555,69	26 074,55	78 630,24		28,20	
		Osezení stojat. obrub. bet. s opěroulože z C 12/15	m	105,00	286,00	16 871,21	13 158,79	30 030,00	0,19	19,74	RTS I / 2020
		22+6+2+2+3+3+4+3+2+4+4+10+4+13+10+13		105,00							
27	592171510	Obrubník silniční 250/1000/150 přírodní	kus	105,00	155,00	16 275,00	0,00	16 275,00	0,08	8,46	RTS I / 2020
28	919735124R00	Rezáni stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	101,00	255,00	15 558,79	10 196,21	25 755,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
29	919735113R00	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	58,00	113,28	3 850,68	2 719,56	6 570,24	0,00	0,00	RTS I / 2020
	99	4+5+3+3+1+4+7+22 odstranění stáv. asf. krytu		58,00							
30	998225111R00	Přesun hmot	†	165,79	146,00	0,00	24 205,34	24 205,34	0,00	0,00	RTS I / 2020
		69,93+58,62+4,96+2,76+0,02+1,3+28,2		165,79			24 205,34	24 205,34			
	\$	Přesuny sutí									
31	979086112R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot - strojně	†	127,24	141,00	0,00	85 352,59	85 352,59	0,00	0,00	RTS I / 2020
		141,19-13,95		127,24			17 940,84	17 940,84			
32	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	†	127,24	227,00	0,00	28 883,48	28 883,48	0,00	0,00	RTS I / 2020
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	†	1 145,16	15,20	0,00	17 406,43	17 406,43	0,00	0,00	RTS I / 2020
		127,24*9		1 145,16							
34	979083111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	†	127,24	11,00	0,00	1 399,64	1 399,64	0,00	0,00	RTS I / 2020
35	979990103R00	Poplatek za skládku sutí	†	127,24	155,00	0,00	19 722,20	19 722,20	0,00	0,00	RTS I / 2020
Paramika											
CENA BEZ DPH											
										809 199,25	